

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρ. Έργου:
 ΣΑΕ:

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
1	Κατασκευή επιχωμάτων	1	ΟΔΟΑ.20	ΟΔΟ1530	m3	28,00	1,05	29,40	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m με τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά	2	ΟΔΟΒ.1Σχ.	ΟΔΟ2151	m3	42,00	5,00	210,00	
3	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες προελεύσεως Άρτας	3	ΟΔΟΒ.52Σχ.	ΟΔΟ2922	m2	32,50	26,00	845,00	
4	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	4	ΟΔΟΑ.18.1	ΟΔΟ1510	m3	28,00	2,05	57,40	
5	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	5	ΟΔΟΒ.2	ΥΔΡ6087	m3	42,00	2,70	113,40	
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	6	ΥΔΡ5.07	ΥΔΡ6069	m3	13,00	25,00	325,00	
7	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	7	ΟΔΟΑ.12	ΟΙΚ2227	m3	5,00	27,50	137,50	
8	Καλύματα και εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	8	ΥΔΡ11.01.02Σχ.	ΥΔΡ6752	kg	400,00	2,90	1.160,00	
9	Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 125 mm	9	ΥΔΡ12.10.02	ΥΔΡ6711.1	m	13,00	4,20	54,60	
10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 200 mm	10	ΥΔΡ12.10.04	ΥΔΡ6711.2	m	36,00	9,30	334,80	
11	Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων. Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m	11	ΥΔΡ16.14.01	ΥΔΡ6327	τεμ.	4,00	490,00	1.960,00	
12	Παροχές σύνδεσης αγωγών αποχέτευσης.	12	ΥΔΡ12.12.03Σχ.	ΥΔΡ6711.1	τεμ	4,00	120,00	480,00	

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
13	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	13	ΟΔΟΒ.29.3.1	ΟΔΟ2532	m3	15,00	94,20	1.413,00	
14	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	14	ΟΔΟΒ.30.3	ΥΔΡ7018	kg	260,00	1,15	299,00	
15	Ανύψωση ή καταβίβαση υφιστάμενων σχαρών και φρεατίων	15	ΥΔΡ16.22Σχ.	ΥΔΡ6630.1	τεμ	14,00	70,00	980,00	
16	Φρεάτια υδροσυλλογής ενός ανοίγματος	16	ΥΔΡ9.36Σχ.	ΥΔΡ6311	τεμ.	1,00	350,00	350,00	
	Αθροισμα								8.749,10
	Απροβλεπτα (15%)								1.312,37
	Αθροισμα								10.061,47
	Αναθεωρηση								19,18
	Αθροισμα								10.080,65
	ΦΠΑ (24%)								2.419,35
	Αθροισμα								12.500,00

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 23/05/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΛΛΗ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.