



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Μελ. : 59/2017
Αρ. Διακ. : 30/2017

ΕΡΓΟ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ
Τ.Κ. ΚΛΕΙΤΣΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
CPV:

23.500,00€ (με ΦΠΑ)
ΣΑΤΑ
45223500-1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ
Τ.Κ. ΚΛΕΙΤΣΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
CPV:

23.500,00€ (με ΦΠΑ)
ΣΑΤΑ
45223500-1

Αρ. Μελ. : 59/2017
Αρ. Διακ. : 30/2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α/Α | Ένδειξη εργασιών | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθ/σης | Μ/Μ | Ποσότητες | Τιμή Μονάδος | Δ Α Π Α Ν Η | |
|-----|--|------|----------------|------------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------|
| | | | | | | | | Μερική | Ολική |
| 1 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | 1 | ΟΔΟΔ.1 | ΟΙΚ2269Α | m | 80.00 | 1.00 | 80.00 | |
| 2 | Εκσκαφή θεμελιών και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | 2 | ΟΙΚΣΧ20.04.01 | ΟΙΚ2122 | m3 | 5.00 | 21.65 | 108.25 | |
| 3 | Εκσκαφή θεμελιών και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | 3 | ΟΙΚΣΧ20.05.01 | ΟΙΚ2124 | m3 | 60.00 | 6.50 | 390.00 | |
| 4 | Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα | 4 | ΥΔΡ.ΣΧ_4.13 | ΥΔΡ6082.1 | m3 | 5.00 | 23.60 | 118.00 | |
| 5 | Φορτοεκφόρτωση υλικών με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. | 5 | ΟΙΚ10.01.02 | ΟΙΚ1104 | ton | 110.00 | 1.65 | 181.50 | |
| 6 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | 6 | ΟΙΚ10.07.01 | ΟΙΚ1136 | ton.km | 330.00 | 0.35 | 115.50 | |
| 7 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων | 7 | ΟΙΚ20.10 | ΟΙΚ2162 | m3 | 20.00 | 4.50 | 90.00 | |
| 8 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | 8 | ΟΙΚ32.01.03 | ΟΙΚ3213 | m3 | 4.00 | 84.00 | 336.00 | |
| 9 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 9 | ΟΙΚ32.01.04 | ΟΙΚ3214 | m3 | 47.00 | 90.00 | 4,230.00 | |
| 10 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | 10 | ΟΙΚ38.03 | ΟΙΚ3816 | m2 | 290.00 | 15.70 | 4,553.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------|---------|----|---------|------|----------|------------------|
| 11 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s) | 11 | ΟΙΚ38.20.02 | ΟΙΚ3873 | kg | 3226.69 | 1.07 | 3,452.56 | |
| 12 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) | 12 | ΟΙΚ38.20.03 | ΟΙΚ3873 | kg | 100.00 | 1.01 | 101.00 | |
| 13 | Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων | 13 | ΟΙΚ38.45 | ΟΙΚ3873 | m2 | 50.00 | 2.20 | 110.00 | |
| | Άθροισμα | | | | | | | | 13,865.81 |
| | ΓΕ+ΟΕ (18%) | | | | | | | | 2,495.85 |
| | Άθροισμα | | | | | | | | 16,361.66 |
| | Απρόβλεπτα (15%) | | | | | | | | 2,454.25 |
| | Άθροισμα | | | | | | | | 18,815.91 |
| | Αναθεώρηση | | | | | | | | 135.70 |
| | Άθροισμα | | | | | | | | 18,951.61 |
| | ΦΠΑ (24%) | | | | | | | | 4,548.39 |
| | Άθροισμα | | | | | | | | 23,500.0 |

Καρπενήσι 24/07/2017
Ο Συντάξας

Φ. Μαντέκας

Βασίλειος Γ. Μαντέκας
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Ελέγχθηκε
Καρπενήσι 24/07/2017
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.
(κ.α.α.)

Δημήτριος Χαρ. Μπαμπαλής

Δημήτριος Χαρ. Μπαμπαλής
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Καρπενήσι 24/07/2017
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.

Μαρία Γ. Παπαδοπούλου

Μαρία Γ. Παπαδοπούλου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

