



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 17 / 2017

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.  
ΡΟΣΚΑΣ»

ΧΡΗΣΗ: 2017

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 10.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αυτό αφορά σε εργασίες για την συντήρηση του Δημοτικού σχολείου του οικισμού Ροσκάς της ομώνυμης Τ. Κοινότητας του Δήμου Καρπενησίου, εμβαδού κάτοψης 92,13 τ.μ. .

### Αναλυτικότερα :

- Θα κατασκευασθεί πέτρινος τοίχος αντιστήριξης κατάντι του σχολείου μήκους περίπου 26,00 μ. με μέσο ύψος 1,70 μ. (το θεμέλιο θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα).
- Θα κατασκευασθούν τρία σκαλοπάτια για την πρόσβαση στο κάτω επίπεδο του αυλείου χώρου και η επένδυση αυτών με σχιστόπλακες όπως επίσης επένδυση θα γίνει και στα σκαλοπάτια της εισόδου του σχολείου.
- Θα αρμολογηθεί όλο το κτίριο αφού πρώτα καθαιρεθούν τα παλαιά και φθαρμένα αρμολογήματα και εφαρμοστεί υδροβολή.
- Θα κατασκευασθεί τσιμεντόστρωση μεταξύ της πλευράς του σχολείου και του όμορου δημοτικού δρόμου για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων για την αποφυγή υγρασιών στο κτίριο του σχολείου.

Στον ανάδοχο του έργου θα δοθούν οι απαραίτητες τεχνικές οδηγίες από τον επιβλέποντα του έργου κατά την εγκατάσταση του επί τόπου του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € μαζί με τα απρόβλεπτα και τον Φ.Π.Α. και θα αντιμετωπισθεί από την ΣΑΤΑ της Τ.Κ. του οικονομικού έτους 2016.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Εφαρμοστές προδιαγραφές υλικών και εργασίας) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Καρπενήσι 18-02-2017

Ο Συντάκτης

Δημήτριος Τσελεπής  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.