

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρ. Έργου: 0

ΣΑΕ: 0

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
1	Επιστρώσεις με χοντρόπλακες ακανόνιστες τύπου Άρτας (καπάκια)		ΟΙΚ73.16.01Σχ.	ΟΙΚ7317	m2	95,00	30,00	2.850,00	
2	Επενδύσεις βαθμίδων οποιουδήποτε μήκους με κανονισμένες πλάκες προέλευσης Άρτας πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)		ΟΙΚ75.41.02ΣΧ	ΟΙΚ7542	μμ	86,00	42,00	3.612,00	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων		ΟΔΟΑ.12	ΟΙΚ2227	m3	7,00	26,50	185,50	
4	Καθαίρεσεις πλινθοδομών		ΟΙΚ22.04Σχ.	ΟΙΚ2222	m3	10,00	16,00	160,00	
5	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες		ΟΔΟΑ.2Σχ.	ΟΔΟ1123Α	m3	21,00	4,00	84,00	
6	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20		ΟΔΟΒ.29.3.1	ΟΔΟ2532	m3	44,00	94,20	4.144,80	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος		ΟΔΟΒ.30.3Σχ.	ΥΔΡ7018	kg	1.650,00	1,15	1.897,50	
8	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους		ΟΙΚ64.01.02ΣΧ	ΟΙΚ6402	MM	70,00	40,00	2.800,00	
9	Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm από ξυλεία καστανιάς		ΟΙΚ55.31.02Σχ.	ΟΙΚ5531.3	m	50,00	20,00	1.000,00	
10	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 "		ΟΙΚ64.10.02Σχ.	ΟΙΚ6412	μμ	95,00	20,00	1.900,00	
11	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm		ΟΙΚ61.05	ΟΙΚ6104	kg	1.250,00	3,00	3.750,00	
12	Επιστρώσεις με χοντρόπλακες ακανόνιστες προελεύσεως Άρτας		ΟΙΚ73.11ΣΧ	ΟΙΚ7311	m2	60,00	26,00	1.560,00	
13	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα		ΟΙΚ20.30	ΟΙΚ2171	m3	27,00	0,90	24,30	

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
14	Αποξήλωση Ξυλινών τμημάτων πεζογέφυρας		ΟΙΚ22.50Σχ.	ΟΙΚ2275	TEM	2,00	220,00	440,00	
15	Δάπεδο ραμποτέ από Ξυλεία καστανιάς		ΟΙΚ53.01.02Σχ.	ΟΙΚ5302	m2	35,00	70,00	2.450,00	
16	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα		ΟΔΟΒ.51Σχ.	ΟΔΟ2921	m	55,00	9,60	528,00	
17	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων		ΟΙΚ42.11.03Σχ.	ΟΙΚ4213	m3	4,50	70,00	315,00	
18	Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοίσοδών λιθοδομών		ΟΙΚ45.05.02	ΟΙΚ4515	m2	15,00	28,00	420,00	
19	Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών υφισταμένων λιθοδομών		ΟΙΚ71.01.03	ΟΙΚ7103	m2	15,00	10,10	151,50	
20	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25		ΟΔΟΒ.29.4.5	ΟΔΟ2551	m3	34,00	133,00	4.522,00	
21	Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου		ΟΙΚ77.80.03Σχ.	ΟΙΚ7785.1	m2	250,00	6,00	1.500,00	
22	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη		ΟΔΟΔ.1	ΟΙΚ2269Α	m	55,00	1,00	55,00	
23	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων		ΟΙΚ61.22	ΟΙΚ6122	kg	350,00	2,80	980,00	
24	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική ή και τραπεζοειδούς διατομής		ΑΤΗΕ8062.1Σχ.	ΑΤΗΕ8062.1	MM	15,00	20,00	300,00	
	Αθροισμα								35.629,60
	ΓΕ+ΟΕ								6.413,33
	Αθροισμα								42.042,93
	Απροβλεπτα (15%)								6.306,44
	Αθροισμα								48.349,37
	Αναθεωρηση								37,73
	Αθροισμα								48.387,10
	ΦΠΑ (24%)								11.612,90
	Αθροισμα								60.000,00

ΚΑΡΠΙΝΗΣΙ 13/02/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΑΡΠΙΝΗΣΙ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΑΡΠΙΝΗΣΙ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΛΛΗ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

vAnadoxos								
vErgodotis	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟ Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ							
vErgodotis1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
vErgodotis2	ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ							
vErgodotis3	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ							
vErgoNumber								
vErgoSAE								
vErgoTitle	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙ ΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟ Υ							
vErgoTitle1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ							
vErgoTitle2								
vErgoTitle3								
vFpa	0,21							
vName	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ							
vProsfPoso	0							
vProypAnatheorisi	0							
vProypAproblepta	0							
vProypDiscount	0							
vProypPoso	50000							
vAnathPeriod								