

Δήμος : ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Έργο : "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθμός Μελέτης : 24/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Εργασίες οικοδομικών έργων									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλιτ χώρων	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	1	ΟΙΚ 2112	μ3	200	3,26	652,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	2	ΟΙΚ 2124	μ3	12	4,96	59,52	
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	3	ΟΙΚ 2226	μ3	17	28,46	483,82	
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	4	ΟΙΚ 3214	μ3	45	84,00	3.780,00	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	5	ΟΙΚ 3873	kg	389	1,01	392,89	
6	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\42.05.02	6	ΟΙΚ 4206	μ3	31	67,00	2.077,00	
7	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.02	7	ΟΙΚ 4502	μ2	67	11,20	750,40	
8	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων	ΝΑΟΙΚ Α\61.22ΣΧ	8	ΟΙΚ 6122	kg	95	2,80	266,00	
9	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\71.01.02	9	ΟΙΚ 7102	μ2	67	11,20	750,40	
10	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ Α\73.11	10	ΟΙΚ 7311	μ2	120	22,50	2.700,00	
11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΝΑΟΙΚ Α\73.12	11	ΟΙΚ 7312	μ2	15	28,00	420,00	
12	Κατάκια από χονδρόπλακες σε πέτρινους τοίχους πλάτους έως 0,60 μ.	ΟΙΚ 73.12ΣΧ	12	ΝΑΟΙΚ 7312	μ	84	30,00	2.520,00	
13	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 3,00 m με χονδρόπλακες τύπου άρτας , πάχους 5/ 3 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 75.51ΣΧ	13	ΟΙΚ 75.43	μ.μ.	15	52,00	780,00	
14	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	14	ΝΟΔΟ 2921	μ	105	9,60	1.008,00	
Σύνολο 1. Εργασίες οικοδομικών έργων								16.640,03	16.640,03
Σε μεταφορά									16.640,03

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								16.640,03
							Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	16.640,03 2.995,21
							Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	19.635,24 2.945,29
							Αθροισμα ΦΠΑ	24,00 %	22.580,53 5.419,33
							Γενικό Σύνολο		27.999,86
							Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		28.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καρπενήσι 24 - 03 - 2017
Ο μελετητής

Καρπενήσι - - 2017
Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Τ.Υ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Καρπενήσι 27 - 03 - 2017
Η προϊσταμένη της Δ/νσης

ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ