



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24 / 2017

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ»

ΧΡΗΣΗ: 2017

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 28.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Τ.Α. 2015 & 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αυτό αφορά σε εργασίες για την κατασκευή εργασιών ανάπλασης στην Τ.Κ. Δομνίστας του Δήμου Καρπενησίου.

Αναλυτικότερα :

- Θα κατασκευαστεί πλακόστρωση του πεζοδρομίου μήκους 11,00 μ. και πλ. 1,20 μ. έμπροσθεν της πέτρινης βρύσης στην πλατεία του οικισμού Δομνίστας αφού καθαιρεθεί το παλαιό και λάθος υψομετρικά τσιμεντοστρωμένο πεζοδρόμιο σε μήκος 6,00 μ. με πλάκες ορθογωνισμένες τύπου Καρύστου.
- Θα κατασκευαστεί πλακόστρωση του πεζοδρομίου κάτωθεν του Περιφερειακού Ιατρείου με πλάκες τύπου Άρτας μήκους περίπου 120,00 μ. μεταβλητού πλάτους, αφού καθαιρεθεί το παλαιό και φθαρμένο κράσπεδο και τοποθετηθούν νέα πρόχυτα από σκυρόδεμα.
- Θα κατασκευασθούν πέτρινοι τοίχοι ανάντι του πεζοδρομίου και συγκεκριμένα τοίχος μήκους 62,00μ. ύψους 1,00 μ. και τοίχος 22,00 μ. μήκους 0,60 μ.
- Στην ίδια θέση θα επενδυθεί υπάρχουσα σκάλα από πλάκες τύπου Άρτας.
- Στην ίδια θέση θα κατασκευασθούν και τοποθετηθούν δύο εσχάρες σε φρεάτια ομβρίων, αφού πρώτα στο ένα θα γίνει καθαίρεση τμήματός του ύψους 0,50 μ.

Στον ανάδοχο του έργου θα δοθούν οι απαραίτητες τεχνικές οδηγίες από τον επιβλέποντα του έργου κατά την εγκατάσταση του επί τόπου του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 28.000,00 € με το ΓΕ&ΟΕ, τα απρόβλεπτα και τον Φ.Π.Α. και θα αντιμετωπισθεί από την ΣΑΤΑ της Τ.Κ. των ετών 2015 και 2016.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Εφαρμοστές προδιαγραφές υλικών και εργασίας) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Καρπενήσι 24-03-2017

Ο Συντάκτης

Δημήτριος Τσελεπής
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.