



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Εσωτερική οδοποιία
ΔΕ Καρπενησίου»**

**Αρ. Μελέτης: 18/2017
Αρ. Διακ.: 8/2017
CPV: 45233120-6**

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 120.000,00€ (με το ΦΠΑ)
Υπάρχουσα πίστωση για το 2017: 100.000,00€ (με το ΦΠΑ)**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο «**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ**» και τις εργασίες που απαιτούνται για την διαπλάτυνση και βελτίωση βατότητας δρόμων στην πόλη Καρπενησίου σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης. Συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν:

A) Οδός Κρήνης

1. Διαπλάτυνση και αντιστήριξη δρόμου με κατασκευή τοιχίων μήκους περίπου 20,0 μ και μεταβλητού ύψους από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.
2. Εκσκαφή και μετατόπιση αγωγού ύδρευσης Φ90mm από πολυαιθυλένιο PE-100, με κατασκευή 2 φρεατίων D1000mm τύπου καμπάνας με μεταλλικό στρογγυλό καπάκι βαρέως τύπου.
3. Αποξήλωση παλιάς και κατασκευή νέας περίφραξης οικοπέδων με μεταλλικούς πασσάλους και συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή συνολικού μήκους περίπου 100,0 μμ.
4. Εκσκαφή, εξυγίανση και κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας σε μήκος περίπου 180,0μ.
5. Κατασκευή σχαρών συλλογής όμβριων υδάτων.
6. Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5,0 εκ.
7. Κατασκευή προστατευτικών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων συνθέτου σχεδίου για την αποφυγή ατυχημάτων.

B) Οδός Νικολάου Στράτου

1. Χωματοουργικές εργασίες με απομάκρυνση μπαζών.
2. Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 μεταβλητού ύψους και μήκος περίπου 30,0 μμ.
3. Επίχωμα με κατάλληλο συμπυκνωμένο χώμα και κατασκευή τσιμεντόστρωσης από σκυρόδεμα C16/20 πάχους 15,0 εκ. περίπου.
4. Κατασκευή προστατευτικών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων συνθέτου σχεδίου για την αποφυγή ατυχημάτων.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00 €) με ΦΠΑ 24% (ΣΑΤΑ) και υπάρχουσα πίστωση για το 2017: 100.000,00 €. Το υπόλοιπο ποσό των 20.000,00 € θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2018. Το έργο θα γίνει με Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο καθορισμός των τιμών μονάδας των εργασιών έγινε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλύσεις παρεμφερών έργων.

Οι εργασίες που προβλέπονται βάσει της συγκεκριμένης μελέτης θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του Τμήματος Τεχνικών έργων του Δήμου Καρπενησίου.

Καρπενήσι 13-03-2017
Η Συντάκτρια

Νταλλή Ιωάννα
Πολ. Μηχανικός Π.Ε