



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ:

**ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΝ ΟΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 'ΜΥΛΟΙ'
ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΣΕ ΧΡΗΜΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 114.285,60 € (με ΦΠΑ)
CPV: 45233120-6**

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2017
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 10/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 'ΜΥΛΟΙ' ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ». Πιο συγκεκριμένα το έργο αρχικά θα επικεντρωθεί στην διάνοιξη των δρόμων υπ' αριθμ. Μ32 και Μ5, όπως αναφέρονται στην μελέτη που αφορά στην περιοχή και βρίσκεται στην υπηρεσία μας.

Το έδαφος είναι γαιώδες-ημιβραχώδες στο μεγαλύτερο του ποσοστό. Το μήκος της οδού Μ32 που προβλέπεται με την παρούσα μελέτη να διανοιχθεί είναι περίπου 120,00 μέτρα και το μήκος της οδού Μ5 είναι 110,00 μέτρα. Οι στάθμες και οι κλίσεις των οδών θα κατασκευαστούν σύμφωνα με την τελική μελέτη της περιοχής όπως καθορίστηκαν από την τροποποιημένη μελέτη του κου Στοιγιαννίδη η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 150/2010 απόφαση του Δ.Σ.

Κατά την διάνοιξη θα πρέπει να αποφεύγονται καταπτώσεις προϊόντων εκσκαφής στις κατάντι ιδιοκτησίες και η φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση αυτών να είναι άμεση. Στα μεγαλύτερα μήκη των οδών θα κατασκευαστούν τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα για να εγκιβωτίσουν το δρόμο μέσα στις ρυμοτομικές γραμμές χωρίς να επηρεάζει τις παράδιες ιδιοκτησίες και θα τοποθετηθεί προστατευτικό κιγκλίδωμα. Περισσότερες λεπτομέρειες για την μορφή των τοιχίων φαίνονται στις διατομές της οδού και στα κατασκευαστικά σχέδια των τοίχων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 114.285,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 23/3/2017

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Λάππας Αντώνιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ