

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρ. Έργου:

55

ΣΑΕ:

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
1	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	1	ΟΙΚ42.11.02	ΟΙΚ4212	m3	40,00	70,00	2.800,00	
2	Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδύμων λιθοδομών	2	ΟΙΚ45.05.02	ΟΙΚ4515	m2	68,00	28,00	1.904,00	
3	Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών υφισταμένων λιθοδομών	3	ΟΙΚ71.01.03	ΟΙΚ7103	m2	68,00	10,10	686,80	
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	4	ΟΔΟΒ.29.3.1	ΟΔΟ2532	m3	9,00	94,20	847,80	
5	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C16/20	5	ΟΔΟΒ.29.3.4Σχ.	ΟΔΟ2532	m3	5,00	126,00	630,00	
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C και χαλύβδινο δομικό πλέγμα	6	ΟΔΟΒ.30.2Σχ.	ΟΔΟ2612	kg	400,00	1,15	460,00	
7	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, με την φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	7	ΟΙΚ20.05.01Σχ.	ΟΙΚ2124	m3	30,00	5,50	165,00	
8	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	8	ΟΙΚ20.10Σχ.	ΟΙΚ2162	m3	5,00	5,00	25,00	
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	9	ΟΙΚ22.10.01Σχ.	ΟΙΚ2226	m3	1,00	29,00	29,00	
10	Επιστρώσεις με πλάκες τύπου Άρτας (Καπάκια)	10	ΟΙΚ73.12ΣΧ	ΟΙΚ7312	m2	24,00	40,00	960,00	
11	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 "	11	ΟΙΚ64.10.02Σχ.	ΟΙΚ6412	μμ	12,00	20,00	240,00	
	Αθροισμα								8.747,60
	Απροβλεπτα (15%)								1.312,14
	Αθροισμα								10.059,74
	Αναθεωρηση								20,91

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
	Αθροισμα								10.080,65
	ΦΠΑ (24%)								2.419,35
	Αθροισμα								12.500,00

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 22/06/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΛΛΗ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.