



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ:** «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ  
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :** 12.500,00€ (με το ΦΠΑ)

**Αρ. μελέτης:** 34/2017

**CPV:** 45233123-7

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα τεχνική μελέτη συντάχθηκε για τις ανάγκες του έργου: «**Κατασκευή έργων υποδομής στην ΤΚ Αγίου Νικολάου**» του Δήμου Καρπενησίου.

Πρόκειται για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης πλησίον οικίας κ. Δαμβουνέλη Ανδρέα σε συνολικό μήκος περίπου 36 μέτρων και τις εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων πλησίον οικίας Ε. Μαθιουδάκη.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι εργασίες:

Α) Εκσκαφές σε βάθος περίπου 1,20μ. και πλάτος 0,80μ., προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης D =200mm και επιχώσεις.

Β) Διαμόρφωση τμήματος του δρόμου με μηχανικά μέσα έτσι ώστε να δοθούν οι απαραίτητες κλίσεις για να μην λιμνάζουν τα όμβρια ύδατα, προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού πλέγματος και τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 πάχους περίπου 15 εκατ.

Γ) Προμήθεια και τοποθέτηση φρεατίων επίσκεψης, κατασκευή παροχών για την σύνδεση με τις ιδιοκτησίες και ανύψωση φρεατίων σε διάφορα σημεία της Τοπικής Κοινότητας

Δ) Προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών ομβρίων υδάτων και αντικατάσταση υπάρχοντων σχαρών που έχουν υποστεί βλάβη

Ο καθορισμός των τιμών μονάδας των εργασιών έγινε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλύσεις παρεμφερών έργων.

Το έργο θα εκτελεστεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (12.500,00€) συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24% (ΣΑΤΑ 2016).

Οι εργασίες που προβλέπονται περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της μελέτης και θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου.

Καρπενήσι 23/05/2017  
Ο Συντάκτρια Μηχανικός

Ιωάννα Νταλλή  
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός