

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αρ. Έργου:

61

ΣΔΕ:

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
1	Διαμόρφωση με μηχανικά μέσα	1	ΟΔΟΑ.2ΣΧ.	ΟΔΟ1123Α	m3	40,00	2,00	80,00	
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2	ΟΔΟΒ.29.3.1	ΟΔΟ2532	m3	40,00	94,20	3.768,00	
3	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος	3	ΟΔΟΒ.30.3Σχ.	ΥΔΡ7018	kg	690,00	1,15	793,50	
4	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες προελεύσεως Άρτας	4	ΟΙΚ73.11Σχ.	ΟΙΚ7311	m2	2,00	26,00	52,00	
5	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες τύπου Άρτας (καπάκια)	5	ΟΙΚ73.16.01Σχ.	ΟΙΚ7317	m2	10,00	40,00	400,00	
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m με τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά	6	ΟΔΟΒ.1Σχ.	ΟΔΟ2151	m3	5,00	5,50	27,50	
7	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και επανατοποθέτηση	7	ΟΔΟΑ.7Σχ.	ΟΙΚ2275	μμ	10,00	8,00	80,00	
8	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	8	ΟΙΚ42.11.02	ΟΙΚ4212	m3	10,00	70,00	700,00	
9	Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοίσοδμων λιθοδομών	9	ΟΙΚ45.05.02	ΟΙΚ4515	m2	14,00	28,00	392,00	
10	Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών υφισταμένων λιθοδομών	10	ΟΙΚ71.01.03Σχ.	ΟΙΚ7103	m2	70,00	10,10	707,00	
11	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	11	ΟΔΟΒ.29.3.2	ΟΔΟ2532	m3	6,00	104,00	624,00	
12	Καθαίρεση αργολιθοδομών ή λιθοδομών	12	ΟΔΟΑ.6Σχ.	ΟΙΚ2221	m3	8,00	22,50	180,00	
13	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	13	ΟΔΟΑ.12Σχ.	ΟΙΚ2227	m3	2,00	26,50	53,00	
14	Αποξήλωση οργάνων παιδικής χαράς, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	14	ΟΔΟΑ.7Σχ.	ΟΙΚ2275	ΚΑΤ' ΑΠΟΚ ΟΠΗ	1,00	900,00	900,00	
	Αθροισμα								8.757,00
	Απροβλεπτα 15%								1.313,55
	Αθροισμα								10.070,55
	Αναθεωρηση								10,10

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
	Αθροισμα								10.080,65
	ΦΠΑ 24%								2.419,35
	Αθροισμα								12.500,00

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1/08/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΛΛΗ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.