

Αριθμός Μελέτης : 70 / 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Εργασίες έργων οδοποιίας										
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	2	ΝΟΔΟ 2532	m3	110	94,20	10.362,00		
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	3	ΥΔΡ 7018	kg	1.250	1,15	1.437,50		
3	Καθαίρεση τσιμεντόστρωσης από άοπλο σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Α\Α11ΣΧ	4	ΟΙΚ 2226	m2	21	4,30	90,30		
4	Γενικές Εκκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02	1	ΝΟΔΟ 1123.Α	m3	60	1,74	104,40		
5	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ Α\3.10.01.01	5	ΥΔΡ 6081.1	m3	7	6,70	46,90		
6	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	ΝΑΥΔΡ Α\12.10.03	6	ΥΔΡ 6711.1	m	20	7,00	140,00		
Σύνολο 1. Εργασίες έργων οδοποιίας								12.181,10	12.181,10	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	12.181,10 2.192,60
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	14.373,70 2.156,06
								Αθροισμα Για στρογγυλοποίηση		16.529,76 2,50
								Αθροισμα ΦΠΑ	24,00 %	16.532,26 3.967,74
								Γενικό Σύνολο		20.500,00

Καρπενήσι 31 - 08 - 2017

Ο μελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καρπενήσι 05 - 09 - 2017

Η προϊσταμένη της Δ/σης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Καρπενήσι 04 - 09 - 2017

Ο Αναπληρωτής προϊστάμενο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ