



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΡΓΟ:	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ Τ.Κ. ΜΟΥΖΙΛΟ, ΑΝΙΑΔΑΣ, ΣΥΓΚΡΕΛΟ
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΣΑΤΑ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	34.160,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%) (υπάρχουσα πίστωση : 25.000,00€)
	CPV:	45233120-6, 45262500-6
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 32 / 2018	ΧΡΗΣΗ:	2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη του έργου αφορά εργασίες που θα γίνουν στις Τ.Κ. Μουζίλο, Ανιάδας και Συγκρέλλου της Δ.Ε. Ποταμιάς. Οι εργασίες που θα γίνουν αναφέρονται αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τ.Κ. ΜΟΥΖΙΛΟ

- 1) Κατασκευή πέτρινου τοίχου μήκους 13,0μ και μέσου ύψους 1,50μ για την δημιουργία παταριού στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Μουζίλου με σκοπό την δημιουργία νέων θέσεων ταφής.
- 2) Καθαίρεση παλιών σιδηρών κιγκλιδωμάτων μήκους 21,50μ στον χώρο του δημοτικού σχολείου και κατασκευή νέων κιγκλιδωμάτων σχεδίου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
- 3) Δημιουργία παταριού στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου διαστάσεων 6,0Χ3,0μ.
- 4) Τοποθέτηση υδρορροών (κάθετα) στο δημοτικό σχολείο μήκους 20,0μ.
- 5) Επισκευή κρασπεδόρειθρου μήκους 5,0μ και κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής όμβριων υδάτων στον κεντρικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο στο ύψος της οικίας της κ. Σταύρου Φωτεινής.
- 6) Κατασκευή ανοικτού υδραύλακα για την όδευση των όμβριων υδάτων μήκους 12,0μ κοντά στην οικία της κ. Ράπτης Νικολέττας.
- 7) Καθαίρεση προβληματικής τσιμεντόστρωσης και κατασκευή νέας με ελαφρύ οπλισμό διαστάσεων 3,5Χ6,0μ στον δρόμο προς οικία κ. Κορτέση Ελένης του Ευσταθίου.
- 8) Κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής όμβριων υδάτων και τοποθέτηση PVC Φ250 σωλήνας για την όδευση των όμβριων υδάτων σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Τ.Κ. ΑΝΙΑΔΑΣ

- 1) Κατασκευή στραγγιστικού στο πάνω μέρος του νεκροταφείου της Τ.Κ. Ανιάδας σε συνολικό μήκος 90,0μ.
- 2) Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην διάβαση προς Παναγιά και των απαραίτητων πτερυγοτόιχων.

Τ.Κ. ΣΥΓΚΡΕΛΛΟ

- Διαπλάτυνση δρόμου προς Αγ. Παρασκευή. Κατασκευή οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης σε μήκος 36,0μ και μέσου ύψους 2,20μ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **34.160,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 16/04/2018

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Λάππας Αντώνιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.