



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»**

Αρ. Μελέτης: 21/2018

CPV: 45000000-7

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 86.000,00 € (με το ΦΠΑ)

Υπάρχουσα Πίστωση: 80.000,00€ (με το ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ**» και τις εργασίες που απαιτούνται για την βελτίωση επισκευή και αναβάθμιση κτιρίων στο 1^ο Δημοτικό Σχολείο, στο 2^ο Δημοτικό Σχολείο, στο 4^ο Δημοτικό Σχολείο, στο κτίριο Παλαιού Δημαρχείου Καρπενησίου, στο ΕΠΑΛ Καρπενησίου, στον 3^ο Παιδικό Σταθμό, στο Σχολικό Συγκρότημα Προφήτη Ηλία και στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου της πόλης του Καρπενησίου.

Τα κτίρια παρουσιάζουν έντονα προβλήματα λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων και ορισμένα από αυτά υγρασίας.

Συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν:

A) Στο 1^ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

1. Αναβάθμιση και πλήρης ελαιοχρωματισμός ορισμένων αιθουσών κτιρίων του Σχολείου.
2. Ανακατασκευή και στεγανοποίηση σχαρών όμβριων υδάτων πίσω από τα κτίρια.
3. Επισκευή και στεγανοποίηση αρμών στέγης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου.
4. Ελαιοχρωματισμός αίθουσας Νηπιαγωγείου.
5. Αντικατάσταση παλαιών σιδερένιων παραθύρων αίθουσας ισογείου με ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου συνολικού εμβαδού περίπου 20,0μ2

B) Στο 2^ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

1. Αποκατάσταση φθαρμένων ακμών προβόλου από σκυρόδεμα κτιρίων Νηπιαγωγείου και Σχολείου με χρήση ικριωμάτων καθώς και βάψιμο.

Γ) Στο 4^ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

1. Αντικατάσταση των παλιών παραθύρων σε κάποιες από τις αίθουσες διδασκαλίας Δημοτικού Σχολείου με ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου συνολικού εμβαδού περίπου 25,0μ2.
2. Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης αμμοδόχου εξωτερικού χώρου με σύστημα προστασίας.

Δ) Στο κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου Καρπενησίου

1. Αποκατάσταση φθαρμένης κορνίζας-προβόλου με τοποθέτηση σιδερένιων βλήτρων και επισκευαστικών ειδικών τσιμεντοκονιαμάτων.
2. Τοποθέτηση ικριωμάτων για εργασίες επισκευής και βαψίματος κτιρίου με πλαστικό χρώμα.
3. Επισκευή και βερνικοχρωματισμός ξύλινου μπαλκονιού Δημαρχείου .
4. Τοποθέτηση 2 σειρών κεραμιδιών ρωμαϊκού τύπου στον πρόβολο περιμετρικά του κτιρίου.

Ε) Στο ΕΠΑΛ Καρπενησίου

1. Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ με κλίση 5% μήκους 8,0μ και πλάτους 4,0μ περίπου από σκυρόδεμα, στην κεντρική είσοδο του ΕΠΑΛ .
2. Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας από σιδηροσωλήνες μήκους 16μ. περίπου.

Ζ) Στον 3^ο Παιδικό Σταθμό Καρπενησίου

Αντικατάσταση παλιών ξύλινων παραθύρων στην αίθουσα παιχνιδιών του Παιδικού Σταθμού με ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου συνολικού εμβαδού περίπου 25,0μ2.

Η) Στο Σχολικό Συγκρότημα Προφήτη Ηλία

Θα γίνει στεγανοποίηση στέγης της αίθουσας παραστάσεων του Δημοτικού Σχολείου

Θ) Στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Θα γίνουν οι απαιτούμενες επισκευές επιχρισμάτων στο εσωτερικό του κτιρίου καθώς και βάψιμο

Οι εργασίες που προβλέπονται βάσει της συγκεκριμένης μελέτης θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Καρπενησίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο πόσο 86.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με υπάρχουσα πίστωση: 80.000,00 ευρώ για το 2018.

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει όλα τα στοιχεία, πριν προβεί στην κατασκευή του έργου.

Το έργο θα γίνει με Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/08-8-2016 περί δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Καρπενήσι 29/5/2018

Η Συντάκτρια

Ιωάννα Νταλλή

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός