

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Αρ. Έργου:**

94

**ΣΑΕ:**

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1	ΟΙΚ20.05.01Σχ.	ΟΙΚ2124	m3	10,00	5,50	55,00	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	2	ΟΙΚ20.10Σχ.	ΟΙΚ2162	m3	4,00	5,00	20,00	
3	Διαμόρφωση με μηχανικά μέσα	3	ΟΔΟΑ.2Σχ.	ΟΔΟ1123Α	m3	35,00	2,00	70,00	
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	4	ΟΔΟΒ.29.3.1	ΟΔΟ2532	m3	34,00	94,20	3.202,80	
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	5	ΟΔΟΒ.29.3.2	ΟΔΟ2532	m3	3,00	104,00	312,00	
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος	6	ΟΔΟΒ.30.3Σχ.	ΥΔΡ7018	kg	580,00	1,15	667,00	
7	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδώματων	7	ΟΔΟΕ.4.1Σχ.	ΟΔΟ2653	m	384,00	12,05	4.627,20	
8	Σιδηρά κιγκλιδώματα	8	ΟΔΟΕ.4.2Σχ.	ΟΔΟ2652	kg	530,00	2,70	1.431,00	
9	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα διφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	9	ΟΙΚ65.17.04Σχ.	ΟΙΚ6522	m2	17,00	210,00	3.570,00	
10	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	10	ΟΙΚ76.27.01	ΟΙΚ7609.2	m2	16,00	50,00	800,00	
11	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	11	ΟΙΚ22.45Σχ.	ΟΙΚ2275	m2	22,00	17,80	391,60	
12	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	12	ΟΙΚ65.05Σχ.	ΟΙΚ6502	m2	5,00	190,00	950,00	
13	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	13	ΟΔΟΑ.12Σχ.	ΟΙΚ2227	m3	1,00	27,50	27,50	
14	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	14	ΟΙΚ42.11.02	ΟΙΚ4212	m3	16,00	70,00	1.120,00	

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
15	Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών	15	ΟΙΚ45.05.02	ΟΙΚ4515	m2	28,00	28,00	784,00	
16	Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών υφισταμένων λιθοδομών	16	ΟΙΚ71.01.03	ΟΙΚ7103	m2	28,00	10,10	282,80	
17	Επιστρώσεις με πλάκες τύπου Άρτας (καπάκια)	17	ΟΙΚ73.12Σχ.	ΟΙΚ7312	m2	23,00	40,00	920,00	
18	Καθαίρεση στοιχείων και κατασκευών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	18	ΟΙΚ22.01Σχ.	ΟΙΚ2202	m3	6,00	17,90	107,40	
19	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	19	ΟΙΚ22.22.02Σχ.	ΟΙΚ2241	m2	40,00	10,00	400,00	
20	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	20	ΟΙΚ72.11	ΟΙΚ7211	m2	40,00	22,50	900,00	
21	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	21	ΟΙΚ23.03	ΟΙΚ2303	m2	24,00	5,60	134,40	
	Αθροισμα								20.772,70
	ΓΕ+ΟΕ (18%)								3.739,09
	Αθροισμα								24.511,79
	Απροβλεπτα (15%)								3.676,77
	Αθροισμα								28.188,56
	Αναθεωρηση								37,25
	Αθροισμα								28.225,81
	ΦΠΑ (24%)								6.774,19
	Αθροισμα								35.000,00

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 16/10/2017  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΛΛΗ  
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.