



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.436,48 (άνευ ΦΠΑ)
41.461,24 (με Φ.Π.Α. 24%)
(με υπάρχουσα πίστωση
30.000,00€)

CPV : 45432110-8

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2019

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 3/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΗΣ

Α / Α	Ένδειξη εργασιών	Α. Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/ση	Μ/ Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδ	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
1	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	1	ΟΙΚ75.01.01.ΣΧ.	ΟΙΚ7501	m2	14,00	112,50	1.575,00	
2	Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	2	ΟΙΚ_ΣΧ_75.11.01	ΟΙΚ7511	μμ	60,00	25,00	1.500,00	
3	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	3	ΟΙΚ75.41.01.ΣΧ.	ΟΙΚ7541	μμ	30,00	68,00	2.040,00	
4	Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	4	ΟΙΚ74.90.01.ΣΧ.	ΟΙΚ7491	μμ	15,00	18,00	270,00	
5	Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	5	ΟΙΚ74.90.02.ΣΧ.	ΟΙΚ7491	μμ	40,00	28,00	1.120,00	
6	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	6	ΟΙΚ74.30.02.ΣΧ.	ΟΙΚ7432	m2	155,00	117,00	18.135,00	
	Άθροισμα								24.640,00
	ΓΕ+ΟΕ (18%)								4.435,20
	Άθροισμα								29.075,20
	Απρόβλεπτα (15%)								4.361,28
	Άθροισμα								33.436,48
	Αναθεώρηση								0,00
	Άθροισμα								33.436,48
	ΦΠΑ (24%)								8.024,76
	Άθροισμα								41.461,24

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

26/02/2019

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Β. Μαντεκας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΑΝΤΕΚΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

26/02/2019

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

26/02/2019

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΜΑΡΙΑ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός