



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2018
ΧΡΗΣΗ: 2019-2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.436,48 (άνευ ΦΠΑ)
41.461,24 (με Φ.Π.Α. 24%)
(με υπάρχουσα πίστωση
30.000,00€)

CPV : 45432110-8

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2019

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3 /2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την επιστρωση δαπέδου με μάρμαρα του Ιερού Ναού του Δημοτικού Νεκροταφείου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καρπενησίου του Δήμου Καρπενησίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το δάπεδο του χώρου του κύριου Ναού θα επιστρωθεί με πλάκες (διαστάσεων 0.43μ x 0.43μ και πάχους 0.02μ) μάρμαρο Νέστου λευκό υψηλής αντοχής χωρίς νερά.

Το δάπεδο του χώρου του ιερού θα επιστρωθεί με πλάκες (διαστάσεων 0.43μ x 0.43μ και πάχους 0.02μ) μάρμαρο Νέστου λευκό υψηλής αντοχής χωρίς νερά.

Τα περιζώματα (μπορντούρες) θα γίνουν με επιστρωση λωρίδων

α) από μάρμαρο Καπανδριτίου πλάτους 20 cm και 10cm πάχους 2cm το χρώμα θα είναι σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης και

β) από μάρμαρο Τήνου πλάτους 0.60 cm πάχους 2cm το χρώμα θα είναι σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο Καπανδριτίου υψηλής αντοχής χωρίς νερά πάχος πατημάτων 2cm, μετώπων 2cm. Στην περίπτωση επενδύσεως βαθμίδων με όχι μονοκόμματα μάρμαρα, τόσο τα πατήματα όσο και τα ρίχτια κάθε βαθμίδας, θα κολληθούν στα σε επαφή σόκορα τους με ειδική κόλλα για μάρμαρο με βάση τις εποξειδικές ρητίνες.

Η τοποθέτηση όλων των μαρμάρων θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα 450Kg τσιμέντου (1:3) και λευκή ακρυλική κόλλα για μάρμαρο.

Τα αρμολογήματα γενικά με τσιμεντοκονίαμα 600kg λευκού τσιμέντου (1:2) με η όχι προσθήκη μεταλλικού χρώματος, ανάλογα με το χρώμα του μαρμάρου

Όλες οι πιο πάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τα αναφερόμενα στην ΕΤΕΠ 03-07-03-00 «Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους». τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα τυχαίνουν της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Σημειώνεται ότι Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς: CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 45432110-8 Εργασίες επιστρωσης δαπέδων.

Ο τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου είναι ο «συνοπτικός διαγωνισμός» (άρθρο 117 Ν.4412/2016).

Το σύστημα υποβολής προσφοράς είναι προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 Ν.4412/2016)

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 41.461,24€ (με τον Φ.Π.Α.) Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Για την εκτέλεση του έργου έχει γραφεί πίστωση 30.000,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019 με Κ.Α. 45.7326.024

Χρόνος εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Καρπενήσι 26/02/2019

Ο Συντάξας



Βασίλειος Μαντέκας

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

