



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 110 / 2018

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ –  
ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ –  
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

ΧΡΗΣΗ: 2019

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 200.000,00 €

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ: ..... €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 066

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση βλαβών σε τμήματα του οδικού δικτύου εντός της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Καρπενησίου.

Με το παρόν έργο θα κατασκευαστούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Κατασκευή 40,00 περίπου μ. κρασπεδόρειθρου στην είσοδο του χωριού για την διευθέτηση των όμβριων νερών, στο τέλος αυτού θα κατασκευασθεί φρεάτιο και σωληνωτός οχετός με σωλήνες D400 που θα οδεύει τα νερά σε παρακείμενο ρέμα.

2. Κατασκευή και τοποθέτηση 30,00 μ. σιδηρού κιγκλιδώματος κατά μήκος του δρόμου στην είσοδο του χωριού (πριν τον υπάρχων κιβωτοειδή οχετό)

3. Ασφαλτικές εργασίες

A) Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη όπως καθαρίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ.

B) Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους όπου χρειάζεται.

Γ) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπιεσμένη πάχους 5 εκ. για μήκος δρόμου 850,00 περίπου μ. μέσου πλάτους 7,00 μ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200,000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Εφαρμοστές προδιαγραφές υλικών και εργασίας) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Καρπενήσι 11 - 10 - 2018

Ο Συντάκτης

Δημήτριος Τσελεπής  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.