

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αρ. Έργου:  
 ΣΑΕ:

31

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
1	Διαμόρφωση με μηχανικά μέσα	1	ΟΔΟΑ.2Σχ.	ΟΔΟ1123Α	m3	52,00	4,00	208,00	
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2	ΟΔΟΒ.29.3.1	ΟΔΟ2532	m3	75,00	94,20	7.065,00	
3	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C16/20	3	ΟΔΟΒ.29.3.4 Σχ.	ΟΔΟ2532	m3	4,00	126,00	504,00	
4	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος και χαλύβδινο δομικό πλέγμα	4	ΟΔΟΒ.30.2Σχ	ΟΔΟ2612	kg	1.130,00	1,15	1.299,50	
5	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0 m	5	ΟΔΟΑ.5.1Σχ.	ΟΙΚ2227	m3	3,50	21,00	73,50	
6	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 "	6	ΟΔΟΕ.4.1Σχ.	ΟΔΟ2653	m	35,00	20,00	700,00	
7	Κατασκευή ξύλινου στεγάστρου	7	ΟΙΚ52.66.01 Σχ.	ΟΙΚ5266	m2	10,00	60,00	600,00	
8	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος	8	ΟΔΟΒ.95.1Σχ	ΟΔΟ2412	m2	28,00	30,00	840,00	
	Αθροισμα								11.290,00
	ΓΕ+ΟΕ (18%)								2.032,20
	Αθροισμα								13.322,20
	Απροβλεπτα(15%)								1.998,33
	Αθροισμα								15.320,53
	Αναθεωρηση								2,05
	Αθροισμα								15.322,58
	ΦΠΑ (24%)								3.677,42
	Αθροισμα								19.000,00

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 13/03/2019  
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΛΛΗ  
 ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  
 ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
 ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.