



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προμήθεια οστεοφυλακίων
και οστεοθυρίδων για τα
κοιμητήρια Τ.Κ. Μεγάλου
Χωριού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.500,00 € (με ΦΠΑ)

CPV: 44421700-4

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία για την προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίου που θα τοποθετηθεί, σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας, στο Κοιμητήριο του Μεγάλου Χωριού.

A. Περιγραφή Οστεοφυλακίου

Το οστεοφυλάκιο θα αποτελείται από συγκρότημα των δεκαέξι (16) θυρίδων, ίσης χωρητικότητας. Οι διαστάσεις του οστεοφυλακίου θα είναι 295X200X45cm . Θα είναι ορθογώνιο, τετραώροφο, με τέσσερις στήλες ανά όροφο. Στην κορυφή του οστεοφυλακίου θα υπάρξει τριγωνική στέγη (μετώπη).

Η βάση που θα τοποθετηθεί το οστεοφυλάκιο, θα είναι διαστάσεων 320X100X40cm και θα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και θα επενδυθεί από το ίδιο μάρμαρο που θα γίνει το οστεοφυλάκιο σε όλο το εμφανές τμήμα αυτής, έτσι ώστε μετά το πέρας των εργασιών να μην φαίνεται σε κανένα σημείο το σκυρόδεμα.

B. Τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής

- Το οστεοφυλάκιο θα κατασκευαστεί εξ'ολοκλήρου από λευκό μάρμαρο άριστης ποιότητας και θα είναι παρόμοιο με το ήδη υπάρχον για την συνέχιση και αρμονία του χώρου.
- Το πάχος των διαφορετικών κομματιών του μαρμάρου που θα συνθέτουν το οστεοφυλάκιο θα είναι 3,0 cm.
- Η πλάτη και η πρόσοψη θα είναι κατασκευασμένα από εννιαία κομμάτια μαρμάρου στα οποία θα έχει αφαιρεθεί το τμήμα του μαρμάρου της θυρίδας.
- Το τεμάχιο μαρμάρου της θυρίδας θα είναι ενιαίο με πατούρα και θα έχει δύο κλειδαριές ασφαλείας και ένα κρίκο (χερούλι) και θα είναι στρογγυλεμένο περιμετρικά.
- Όλες οι ενώσεις θα γίνονται με πατούρες (θηλυκωτά) για μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.
- Η στέψη θα είναι δίρριχτη με Σταυρό από άλλο χρώμα μαρμάρου ο οποίος θα κατασκευαστεί με υδροκοπή (όχι κολλητός).

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 7/3/2019

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ




Λάππας Αντώνιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οστεοφυλακίων
και οστεοθυρίδων για τα
κοιμητήρια Τ.Κ. Μεγάλου
Χωριού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.500,00 € (με ΦΠΑ)

CPV: 44421700-4

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μον. (€)	Δαπάνη €
1	Οστεοφυλάκιο δεκαέξι (16) θυρίδων (πλήρης κατασκευή όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση))	Τεμάχιο	1,00	6.048,39	6.048,39
Δαπάνη Εργασιών (Δ.Ε.)					6.048,39
Φ.Π.Α 24 %					1.451,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					7.500,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 7/3/2019

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Λάμπας Αντώνιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 7/3/2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Παπαϊωάννου Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 7/3/2019

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

Μαρία Παπαδοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οστεοφυλακίων
και οστεοθυρίδων για τα
κοιμητήρια Τ.Κ. Μεγάλου
Χωριού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.500,00 € (με ΦΠΑ)
CPV: 44421700-4

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24 / 2018

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	Περιγραφή	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μον. (€)	Δαπάνη €
1	Οστεοφυλάκιο δεκαέξι (16) θυρίδων (πλήρης κατασκευή όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση))	Τεμάχιο	1,00		
Δαπάνη Εργασιών (Δ.Ε.)					
Φ.Π.Α 24 %					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ:

Καρπενήσι/...../2019

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα)