



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 34/ 2019
ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΕΝΩΜΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ»

ΧΡΗΣΗ: 2019

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 130.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

CPV: 45233120-6

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α / Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/ση	Μ/Μ	Ποσ/τες	Τιμή Μον	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)	1							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΟΔΟΑ.2	ΟΔΟ1123Α	m3	900,00	0,70	630,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	3	ΟΔΟΒ.1	ΟΔΟ2151	m3	900,00	4,00	3.600,00	
3	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	4	ΟΔΟΒ.4.2	ΥΔΡ6068	m3	100,00	11,50	1.150,00	
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	5	ΥΔΡ5.04	ΥΔΡ6067	m3	400,00	1,55	620,00	
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επιχώσης άνω των 50 cm	6	ΥΔΡ5.05.02.ΣΧ	ΥΔΡ6068	m3	40,00	17,60	704,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α							6.704,00	6.704,00
	ΟΜΑΔΑ Β (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)								
6	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	7	ΟΔΟΒ.29.1.1	ΟΔΟ2511	m3	24,00	72,30	1.735,20	
7	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	8	ΥΔΡ9.10.04	ΥΔΡ6327	m3	23,00	82,00	1.886,00	
8	Κατασκευή κιβωτίσιδων οχετών με	9	ΟΔΟΒ.29.4.2	ΟΔΟ2551	m3	90,00	133,00	11.970,00	

	οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25								
10	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	10	ΟΙΚ38.45	ΟΙΚ3873	m2	400,00	2,20	880,00	
11	Κατασκευή βάρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	11	ΟΔΟΒ.29.4.5	ΟΔΟ2551	m3	180,00	133,00	23.940,00	
12	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	12	ΟΔΟΒ.30.2	ΟΔΟ2612	kg	21.500,00	1,15	24.725,00	
13	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	13	ΟΔΟΒ.30.3	ΥΔΡ7018	kg	1.279,52	1,15	1.471,45	
14	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	14	ΟΔΟΒ.36	ΟΔΟ2411	m2	180,00	1,75	315,00	
15	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 1000 mm	15	ΥΔΡ12.30.02.3 0	ΥΔΡ6711.7	m	20,00	180,00	3.600,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β							70.522,65	70.522,65
	ΣΥΝΟΛΟ								77.226,65
	ΓΕ & ΟΕ (18%)								13.900,80
	ΣΥΝΟΛΟ								91.127,45
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)								13.669,12
	ΣΥΝΟΛΟ								104.796,57
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								42,14
	ΣΥΝΟΛΟ								104.838,71
	ΦΠΑ (24%)								25.161,29
	ΣΥΝΟΛΟ								130.000,00

Καρπενήσι 21/05/2019
Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε
Καρπενήσι 21/05/2019
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.

Θεωρήθηκε
Καρπενήσι 21/05/2019
Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.

Βασίλειος Γ. Μαντέκας
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Γεώργιος Φ. Παπαϊωάννου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Μαρία Γ. Παπαδοπούλου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός