



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΑΣ 6 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 36100
Πληροφορίες: Αναστασιάδης Κλήμης
Τηλ. 2237350083
Email: k.anastasiadis@2445.syzefxis.gov.gr

Καρπενήσι 02-10-2019
Αρ. Πρωτ.: 14245

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΚ ΚΛΑΥΣΙΟΥ

Τ.Κ ΚΛΑΥΣΙΟΥ

Στην Τ.Κ. Κλαυσίου στη θέση " ΜΥΛΟΙ ΓΡΑΝΟΥ" λειτουργεί αντλιοστάσιο για την τροφοδοσία του χωριού με πόσιμο νερό. Στο αντλιοστάσιο έχει τοποθετηθεί μία υποβρύχια αντλία με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα απ' ευθείας εκκίνησης με soft-starter. Η αντλία παρουσίασε βλάβη στον ηλεκτροκινητήρα και μετά από έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι είναι βραχυκυκλωμένος και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Για του παραπάνω λόγους θα πρέπει να γίνει προμήθεια μίας καινούργιας υποβρύχιας αντλίας με ηλεκτροκινητήρα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ	15 M ³ / Η
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	203 Μ.Σ.Υ
ΕΞΟΔΟΣ	2"
ΣΤΡΟΦΕΣ	2900 σ.α.λ
ΥΛΙΚΟ	ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ Δ
ΙΣΧΥΣ	15 KW
ΣΤΡΟΦΕΣ	2900 σ.α.λ.
ΥΛΙΚΟ	ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

A/A	Περιγραφή	Τιμή μονάδας	Τεμάχια	Σύνολο
1.	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα	2.650,00 €	1	2.650,00€
			Σύνολο	2.650,00€
			Φ.Π.Α. 24%	636,00€
			Γεν. Σύνολο	3.286,00€

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Του Τμήματος Υποδομών και Δικτύων



Αναστασιάδης Κλήμης
Τεχνολόγος Μηχανικός