

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	50,00	1,50	75,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	ΝΟΔΟ 2151	2	m3	30,00	4,80	144,00	
3	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΑΟΔΟ Α19	ΝΟΔΟ 3121Β	3	m3	20,00	8,40	168,00	
4	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	4	m3	90,00	89,80	8.082,00	
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2	ΝΟΔΟ 2532	5	m3	28,10	104,00	2.922,40	
6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	6	m	85,00	9,60	816,00	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	7	kg	800,00	1,15	920,00	
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	ΥΔΡ 7018	8	kg	500,00	1,15	575,00	
9	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΝΑΟΔΟ Ε04.1	ΝΟΔΟ 2653	9	m	34,00	12,05	409,70	
Σύνολο : 1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ								14.112,10	14.112,10
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.03	ΟΙΚ 2212	10	m3	12,00	5,60	67,20	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	11	m3	9,00	28,80	259,20	
3	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	12	m3	4,30	106,00	455,80	
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\42.05.02	ΟΙΚ 4206	13	m3	1,00	67,00	67,00	
5	Διαμόρφωση όψεων ακανόνιστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\45.03	ΟΙΚ 4503	14	m2	47,00	13,50	634,50	
6	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\71.01.02	ΟΙΚ 7102	15	m2	47,00	11,20	526,40	
7	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων	ΝΑΟΙΚ Α\61.22	ΟΙΚ 6122	16	kg	320,00	2,80	896,00	
8	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	ΟΙΚ 6401	17	kg	322,00	4,50	1.449,00	
9	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7311	18	m2	12,00	22,50	270,00	
Σε μεταφορά								4.625,10	14.112,10

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								4.625,10	14.112,10
10	Επενδύσεις βαθμίδων με πλάκες	ΟΙΚ 75.52.02ΣΧ	ΟΙΚ 7541	19	μ	22,50	30,00	675,00	
11	Καπάκια πέτρινων τοίχων	ΝΑΟΙΚ 75.52.03ΣΧ	ΟΙΚ 7541	20	μ	10,00	30,00	300,00	
12	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη	ΝΑΥΔΡ Α/3.15.01	ΥΔΡ 6065	21	m3	12,50	3,35	41,88	
13	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.04	ΥΔΡ 6711.2	22	m	15,00	9,30	139,50	
14	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.05	ΥΔΡ 6711.3	23	m	161,00	14,70	2.366,70	
15	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 80.62ΣΧ	ΑΤΗΕ 80.62	24	m	25,00	20,00	500,00	
16	Τοποθέτηση φύλλων διάτρησης γαλβανισμένης λαμαρίνας διαστάσεων 100Χ200cm, πάχους 1,0mm.	ΝΑΟΙΚ 78.91.1ΣΧ	ΟΙΚ 7231	25	m2	25,00	40,00	1.000,00	
17	Αποκατάσταση υδρομάτευσης και καλιέργεια του νερού της πηγής	ΟΙΚ 74.22ΣΧ	ΟΙΚ 74.22	26	κατ' αποκ οπή	1,00	900,00	900,00	
Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ								10.548,18	10.548,18
Άθροισμα									24.660,28
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	4.438,85
Άθροισμα									29.099,13
Απρόβλεπτα								15,00%	4.364,87
Άθροισμα									33.464,00
Πρόβλεψη αναθεώρησης									3,74
Άθροισμα									33.467,74
ΦΠΑ								24,00%	8.032,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									41.500,00

Οι μελετητές

Λάππας Αντώνιος
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 18/11/2019
Ο ελεγκτής

Παπαϊωάννου Γεώργιος
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 18/11/2019
η Διευθυντρια

Παπαδοπούλου Μαρία
Πολ. Μηχ/κός ΠΕ