



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.  
ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 41.500,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 23 / 2019  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 76 / 2019

CPV : 45233120-6, 45262500-6  
ΧΡΗΣΗ: 2019

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη του έργου αφορά εργασίες που θα γίνουν στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Ποταμιάς. Οι εργασίες που θα γίνουν αναφέρονται αναλυτικά για κάθε Τοπική Κοινότητα όπως παρακάτω :

### **1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΑΔΑΣ**

- Διευθέτηση όμβριων υδάτων μπροστά από την οικία κ. Τζανέτα Νικόλαου.

### **2. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΟΥ**

Τσιμεντόστρωση στην θέση «Πύργος» μήκους 30,0μ περίπου.

### **3. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΙΤΣΑΣ**

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την συγκράτηση των χαλαρών εδάφων στην θέση του νεκροταφείου μήκους 10,0μ και μέσου ύψους 3,0μ.

### **4. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΑΥΣΙΟΥ**

- Τσιμεντόστρωση δρόμου προς οικία Ζαχαρόπουλου μήκους 60,0μ, μέσου πλάτους 4,50μ. και πάχους 0,12μ.
- Επισκευή πέτρινου τοίχου στην περιφραξη της δυτικής πλευράς του νεκροταφείου μήκους 16,0μ μέσου ύψους 1,50μ.

## **5. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ**

- Καθαίρεση πέτρινου τοίχου στο σχολείου Παλαιού Μικρού Χωριού και κατασκευή εκ νέου μήκους 10,0μ περίπου.
- Κατασκευή μικρού τοίχου στην θέση Αγ. Αικατερίνη σε σημείο όπου υπάρχει καθίζηση του κεντρικού δρόμου.
- Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από σιδηροσωλήνες έξω από οικία Νικολάου μήκους 17,0μ περίπου.
- Στο σημείο της διασταύρωσης με το δρόμο που οδηγεί στο πάρκινγκ θα γίνει κατασκευή τοίχου μήκους 17,0μ και κατασκευή νέου φρεατίου.

## **6. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ**

- Διευθέτηση όμβριων υδάτων από οικία Πριτσιόλα μέχρι οικία Τάσιου.
- Τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου προς οικία Τάσιου Κων/νου.
- Διαμόρφωση εισόδου μπάσκετ απέναντι από ξενώνα «Λεβάντα».
- Σωλήνωση αύλακα όμβριων από οικία Φλώρου μέχρι κεντρικό δρόμο.

## **7. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΙΛΟΥ**

- Καθαίρεση παλιών σιδηρών κιγκλιδωμάτων μήκους 21,50μ στον χώρο του δημοτικού σχολείου και κατασκευή νέων κιγκλιδωμάτων σχεδίου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
- Δημιουργία παταριού στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου διαστάσεων 6,0Χ3,0μ.
- Τοποθέτηση υδρορροών (κάθετα) στο δημοτικό σχολείο μήκους 20,0μ.
- Επισκευή κρασπεδόρειθρου μήκους 5,0μ και κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής όμβριων υδάτων στον κεντρικό ασφαλτοστρωμένο δρόμο στο ύψος της οικίας της κ. Σταύρου Φωτεινής.
- Κατασκευή ανοικτού υδραύλακα για την όδευση των όμβριων υδάτων μήκους 12,0μ κοντά στην οικία της κ. Ράπτης Νικολέττας.
- Καθαίρεση προβληματικής τσιμεντόστρωσης και κατασκευή νέας με ελαφρύ οπλισμό διαστάσεων 3,5Χ6,0μ στον δρόμο προς οικία κ. Κορτέση Ελένης του Ευσταθίου.

## **8. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΕΛΛΟΥ**

Κατασκευή διαδρόμου – πεζοδρομίου από σκυρόδεμα μήκους 85,0μ περιμετρικά του χώρου της περιοχής που πρόκειται να γίνει ανάπλαση.

## **9. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ**

- Αποκατάσταση από κατολισθήσεις της υδρομάστευσης Χελιδόνας στην θέση «Ρέμα-Διάσελο».
- Τοποθέτηση διάτρητης λαμαρίνας για την περίφραξη του νεκροταφείου σε μήκος 25,0μ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **41.500,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 18/11/2019**

**Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Λάμπας Αντώνιος  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.