



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ (ΣΑΕ- 055)
: (2017 ΣΕ05500005)
ΧΡΗΣΗ: 2019
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
CPV: 45214100-1
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 73/ 2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ (ΣΑΕ- 055)
(2017 ΣΕ05500005)

ΧΡΗΣΗ: 2019
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

CPV: 45214100-1

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 73/ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθίσης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μον.	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
1	Επιστρώσεις με τάπητα από Linoleum (ακουστικό)	1	ΟΙΚ73.96.ΣΧ.	ΟΙΚ7396	m2	342,00	45,00	15.390,00	
2	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	2	ΟΙΚ22.45	ΟΙΚ2275	m2	38,00	16,80	638,40	
3	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, δίφυλλα, ή και περισσότερα με φύλλα σταθερά, ανοιγόμενα περί κατακόρυφου ή οριζοντίου άξονα, με ανάκλιση και σταθερό τμήμα στο κάτω μέρος του.	3	ΟΙΚ65.17.10.ΣΧ.	ΟΙΚ6527	m2	28,00	247,00	6.916,00	
4	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, δίφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφου ή οριζοντίου άξονα, με ανάκλιση.	4	ΟΙΚ65.17.09.ΣΧ.	ΟΙΚ6527	m2	4,00	234,00	936,00	
5	Τυποποιημένα κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2	5	ΟΙΚ65.01.04.ΣΧ.	ΟΙΚ6501	m2	6,00	215,00	1.290,00	
6	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ενεργειακοί - ασφαλείας υαλοπίνακες, με έσω υαλοπίνακα laminated 3mm+3mm, κενό 12 έως 16mm και ενεργειακό έξω υαλοπίνακα laminated 4mm+4mm	6	ΟΙΚ76.27.03.ΣΧ.	ΟΙΚ7609.2	m2	32,00	84,00	2.688,00	
7	Κινητές σίτες αερισμού	7	ΟΙΚ65.25	ΟΙΚ6530	m2	20,00	45,00	900,00	
8	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	8	ΟΙΚ64.17.ΣΧ.	ΟΙΚ6418	kg	100,00	9,00	900,00	
	Άθροισμα								29.658,40
	ΓΕ+ΟΕ (18%)								5.338,51
	Άθροισμα								34.996,91
	Απρόβλεπτα (15%)								5.249,54
	Άθροισμα								40.246,45
	Αναθεώρηση								76,13
	Άθροισμα								40.322,58
	ΦΠΑ (24%)								9.677,42
	Άθροισμα								50.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
07/11/2019
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Βασίλειος Γ. Μαντεκας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΑΝΤΕΚΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
07/11/2019

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

Γεώργιος Φ. Παπαϊωάννου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
07/11/2019

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

Μαρία Γ. Παπαδοπούλου
ΜΑΡΙΑ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.