



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ  
ΕΛΛΑΔΑ (ΣΑΕΠ 066)

ΧΡΗΣΗ: 2020

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 120.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

CPV: 45233120-6

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2020

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ/Μ	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ Α Π Α Ν Η	
								Μερική	Ολική
	<b>ΟΜΑΔΑ Α</b>								
	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1	ΟΔΟΑ.1.ΣΧ.	ΟΔΟ1110	m3	80,00	1,33	106,40	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	2	ΟΔΟΑ.2.ΣΧ.	ΟΔΟ1123Α	m3	1.000,00	1,65	1.650,00	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	3	ΟΔΟΑ.3.3.ΣΧ.	ΟΔΟ1133Α	m3	50,00	9,15	457,50	
5	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	4	ΟΔΟΑ.14	ΟΔΟ1310	m	900,00	0,65	585,00	
6	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	5	ΟΔΟΑ.16.ΣΧ.	ΟΔΟ1420	m3	100,00	2,15	215,00	
7	Καθαρισμός πρηνών ανοιχτών εκσκαφών	6	ΟΔΟΑ.17.ΣΧ.	ΟΔΟ1420	m2	200,00	5,10	1.020,00	
8	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	7	ΟΔΟΑ.4.1.ΣΧ.	ΟΔΟ1212	m3	200,00	2,60	520,00	
9	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	8	ΟΔΟΑ.4.2.ΣΧ.	ΟΔΟ1220	m3	100,00	5,85	585,00	
10	Κατασκευή επιχωμάτων	9	ΟΔΟΑ.20	ΟΔΟ1530	m3	200,00	1,05	210,00	
11	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	10	ΟΔΟΑ.23.ΣΧ.	ΟΔΟ3121Α	m3	30,00	8,65	259,50	
	<b>Άθροισμα</b>								<b>5.608,40</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
12	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	11	ΥΔΡ5.10	ΟΔΟ2815	m3	50,00	9,30	465,00	
14	Γεώφασμα στραγγιστηρίων	12	ΟΔΟΒ.64.1	ΟΙΚ7914	m2	70,00	1,65	115,50	
15	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	13	ΟΔΟΒ.29.3.2	ΟΔΟ2532	m3	20,00	104,00	2.080,00	
16	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	14	ΟΔΟΒ.29.3.1	ΟΔΟ2532	m3	80,00	94,20	7.536,00	
17	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	15	ΟΔΟΒ.29.2.2	ΟΔΟ2531	m3	28,00	89,80	2.514,40	
18	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	16	ΟΔΟΒ.30.2	ΟΔΟ2612	kg	150,00	1,15	172,50	
19	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	17	ΟΔΟΒ.30.3	ΥΔΡ7018	kg	518,00	1,15	595,70	

20	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	18	ΥΔΡ9.01	ΥΔΡ6301	m2	10,00	8,20	82,00	
21	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών	19	ΥΔΡ9.02	ΥΔΡ6302	m2	5,00	18,50	92,50	
23	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	20	ΥΔΡ12.01.01.07	ΥΔΡ6551.7	m	30,00	144,00	4.320,00	
25	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων. Έσωτερικής διαμέτρου 600 mm	21	ΥΔΡ12.03.04	ΟΔΟ2864	m	25,00	72,00	1.800,00	
	<b>Άθροισμα</b>								<b>19.773,60</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Γ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								
27	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους		ΟΔΟΓ.1.1.ΣΧ.	ΟΔΟ3111.B	m3	430,00	26,70	11.481,00	
26	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m		ΟΔΟΓ.1.2.ΣΧ.	ΟΔΟ3111.B	m2	2.110,00	16,30	34.393,00	
	<b>Άθροισμα</b>								<b>45.874,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>71.256,00</b>
	<b>ΓΕ+ΟΕ 18%</b>								<b>12.826,08</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>84.082,08</b>
	<b>Απρόβλεπτα 15%</b>								<b>12.610,31</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>96.694,39</b>
	<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>								<b>79,80</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>96.774,19</b>
	<b>ΦΠΑ 24%</b>								<b>23.225,81</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>120.000,00</b>

Καρπενήσι 02/04/2020  
Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε  
Καρπενήσι 02/04/2020  
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.  
(κ.α.α.)

Θεωρήθηκε  
Καρπενήσι 02/04/2020  
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.

Βασίλειος Γ. Μαντέκας  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Δημήτριος Χ. Μπαμπαλής  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Μαρία Γ. Παπαδοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.