

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Αρ. Έργου:


57/2020

ΣΑΕ:


| Α/Α | Ένδειξη εργασιών | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθ/σης | Μ/Μ | Ποσότητες | Τιμή Μονάδος | Δ Α Π Α Ν Η | |
|-----|--|------|-----------------|------------------|------|-----------|--------------|-------------|-------|
| | | | | | | | | Μερική | Ολική |
| 1 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | 1 | ΟΙΚ22.20.01Σχ. | ΟΙΚ2236 | m2 | 25,00 | 8,90 | 222,50 | |
| 2 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) | 2 | ΟΙΚ46.01.02 | ΟΙΚ4622.1 | m2 | 22,00 | 19,50 | 429,00 | |
| 3 | Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 2 πλίνθων | 3 | ΟΙΚ46.02.05 | ΟΙΚ4645 | m2 | 12,00 | 64,50 | 774,00 | |
| 4 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 4 | ΟΙΚ32.01.04 | ΟΙΚ3214 | m3 | 34,00 | 90,00 | 3.060,00 | |
| 5 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s) | 5 | ΟΙΚ38.20.02 | ΟΙΚ3873 | kg | 300,00 | 1,07 | 321,00 | |
| 6 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | 6 | ΟΙΚ38.03 | ΟΙΚ3816 | m2 | 80,00 | 15,70 | 1.256,00 | |
| 7 | Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | 7 | ΟΙΚ22.21.01Σχ. | ΟΙΚ2238 | m2 | 70,00 | 5,50 | 385,00 | |
| 8 | Καθαιρέσεις πλινθοδομών | 8 | ΟΙΚ22.04Σχ. | ΟΙΚ2222 | m3 | 9,00 | 16,70 | 150,30 | |
| 9 | Καθαίρεση λεκανών, νιπτήρων και λοιπού εξοπλισμού WC | 9 | ΟΙΚ22.10.01 Σχ. | ΟΙΚ2226 | τεμ. | 13,00 | 30,00 | 390,00 | |
| 10 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | 10 | ΟΙΚ22.15.01Σχ. | ΟΙΚ2226 | m3 | 5,00 | 57,00 | 285,00 | |
| 11 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα | 11 | ΟΙΚ71.31 | ΟΙΚ7131 | m2 | 10,00 | 11,20 | 112,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|----|------------------|-----------|------|--------|--------|----------|
| 12 | Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | 12 | ΟΙΚ77.80.01ΣΧ. | ΟΙΚ7785.1 | m2 | 90,00 | 9,00 | 810,00 |
| 13 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς | 13 | ΟΙΚ77.15 | ΟΙΚ7735 | m2 | 7,00 | 1,70 | 11,90 |
| 14 | Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm | 14 | ΟΙΚ73.16.02 | ΟΙΚ7316 | m2 | 150,00 | 13,50 | 2.025,00 |
| 15 | Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm με μεταλλικό σκελετό πλήρεις | 15 | ΟΙΚ78.05.06ΣΧ. | ΟΙΚ7810 | m2 | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| 16 | Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής | 16 | ΟΙΚ61.30 | ΟΙΚ6118 | kg | 15,00 | 3,10 | 46,50 |
| 17 | Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες | 17 | ΟΙΚ78.34 | ΟΙΚ7809 | m2 | 5,00 | 22,50 | 112,50 |
| 18 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων | 18 | ΟΙΚ49.01.02 | ΟΙΚ3213 | m | 4,30 | 19,70 | 84,71 |
| 19 | Τυποποιημένα κουφώματα αλουμινίου | 19 | ΟΙΚ65.17.04ΣΧ. | ΟΙΚ6522 | m2 | 1,40 | 250,00 | 350,00 |
| 20 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων | 20 | ΟΙΚ73.26.01 | ΟΙΚ7326.1 | m2 | 150,00 | 33,50 | 5.025,00 |
| 21 | Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm | 21 | ΟΙΚ73.33.02 | ΟΙΚ7331 | m2 | 42,00 | 33,50 | 1.407,00 |
| 22 | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm | 22 | ΟΙΚ61.05ΣΧ. | ΟΙΚ6104 | kg | 20,00 | 3,00 | 60,00 |
| 23 | Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 " | 23 | ΟΙΚ64.10.02ΣΧ. | ΟΙΚ6412 | μμ | 150,00 | 20,00 | 3.000,00 |
| 24 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | 24 | ΟΙΚ77.55 | ΟΙΚ7755 | m2 | 10,00 | 6,70 | 67,00 |
| 25 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | 25 | ΟΙΚ54.46.01 | ΟΙΚ5446 | m2 | 20,00 | 118,00 | 2.360,00 |
| 26 | Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα 40 lt, 4Kw | 26 | ΑΤΗΕ8256.4.1 ΣΧ. | ΗΛΜ 24 | τεμ. | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | Προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου AMEA με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης | 27 | ΑΤΗΕ8151.2ΣΧ. | ΗΛΜ14 | τεμ. | 9,00 | 230,00 | 2.070,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|--------------------|-----------|--------------|------|---------|----------|-----------|
| 28 | Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης πλήρη ΑΜΕΑ | 28 | ΑΤΗΕ8160.4ΣΧ. | ΗΛΜ17 | τεμ. | 9,00 | 400,00 | 3.600,00 | |
| 29 | Προμήθεια και τοποθέτηση σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρους | 29 | ΑΤΗΕ8152ΣΧ. | ΗΛΜ14 | τεμ. | 9,00 | 200,00 | 1.800,00 | |
| 30 | Προμήθεια και τοποθέτηση ντουζιέρας ΑΜΕΑ | 30 | ΑΤΗΕ8308.2.1 ΣΧ. | ΗΛΜ 16 | τεμ. | 1,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 31 | Πλήρης εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης | 31 | ΥΔΡ12.13.01.01 ΣΧ. | ΥΔΡ6620,1 | κατ' αποκοπή | 1,00 | 2000,00 | 2.000,00 | |
| 32 | Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση | 32 | ΑΤΗΕ8801.1.1 ΣΧ. | ΗΛΜ46 | κατ' αποκοπή | 1,00 | 1500,00 | 1.500,00 | |
| | Αθροισμα | | | | | | | | 34.164,41 |
| | ΓΕ+ΟΕ (18%) | | | | | | | | 6.149,59 |
| | Αθροισμα | | | | | | | | 40.314,00 |
| | Απροβλεπτα (15%) | | | | | | | | 6.047,10 |
| | Αθροισμα | | | | | | | | 46.361,10 |
| | Αναθεωρηση | | | | | | | | 9,87 |
| | Αθροισμα | | | | | | | | 46.370,97 |
| | ΦΠΑ (24%) | | | | | | | | 11.129,03 |
| | Αθροισμα | | | | | | | | 57500,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 19/10/2020
 Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

 ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΛΛΗ
 ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΩΑΝΝΟΥ
 ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.



ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 12-2-21
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.