



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Αρ. Μελέτης: 57/2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 57.500,00€ (με το ΦΠΑ)

Πίστωση: 47.740,00€ (με το ΦΠΑ) ΠΔΕ

9.760,00€ (με το ΦΠΑ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

CPV: 45214200-2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».

Προβλέπεται να κατασκευαστούν ράμπες και χώροι υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καρπενησίου. Οι επεμβάσεις θα γίνουν σε σχολικά κτίρια της πόλης Καρπενησίου και σε κάποιες κοινότητες του Δήμου Καρπενησίου ως ακολούθως:

- 1) Στο 1^ο Νηπιαγωγείο και στο 1^ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου
- 2) Στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου
- 3) Στο 2^ο Νηπιαγωγείο Καρπενησίου
- 4) Στο 4^ο Νηπιαγωγείο και στο 4^ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου
- 5) Στο 1ο ημερήσιο ΕΠΑΛ Καρπενησίου
- 6) Στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας Φουρνάς
- 7) Στο Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας Στενώματος
- 8) Στο Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας Μεγάλου Χωριού
- 9) Στο Αλκιβιάδειο Γυμνάσιο – Λύκειο Κοινότητας Φουρνάς
- 10) Στο Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου- Μεσοχωριού

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

1. Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα με κλίση βάσει προδιαγραφών για την διευκόλυνση της πρόσβασης
2. Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας .
3. Καθαίρεση εσωτερικής τοιχοποιίας για την κατασκευή χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ.
4. Καθαιρέσεις πλακιδίων τοίχων των παραπάνω χώρων και επένδυση με καινούργια πλακίδια.
5. Καθαιρέσεις πλακιδίων δαπέδων και τοποθέτηση αντιολισθηρών πλακιδίων .
4. Ελαιοχρωματισμός εσωτερικών τοίχων και οροφής WC ΑΜΕΑ, με επισκευή της επιφανείας με χρήση πλαστικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
5. Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρων ΑΜΕΑ τοίχου από πορσελάνη κανονικών διαστάσεων, με μπαταρία κρύου ζεστού νερού τύπου KLEVER , σαπυνοθηκών κλπ. και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης και αποχετεύσεως.
6. Προμήθεια και τοποθέτηση σετ λεκάνης WC ΑΜΕΑ από πορσελάνη με καζανάκι, χαρτοθηκών για χαρτί υγιείας κλπ. καθώς και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης και αποχετεύσεως.
7. Ανακατασκευή υδραυλικών & αποχετευτικών εσωτερικών εγκαταστάσεων μπάνιων WC ΑΜΕΑ με αποξήλωση των παλιών.

8. Αντικατάσταση παλιών ρευματοδοτών και ρευματοληπτών (πρίζες,) και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων όπου κρίνεται απαραίτητο.
9. Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας από μασίφ ξύλο στο χώρο WC, σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Οι εργασίες που προβλέπονται βάσει της συγκεκριμένης μελέτης θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του Τμήματος Τεχνικών έργων του Δήμου Καρπενησίου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο πόσο 47.740,00 ευρώ (πίστωση από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010) και από Ίδιους Πόρους: 9.760,00€ (με το ΦΠΑ)

Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο καθορισμός των τιμών μονάδας των εργασιών έγινε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλύσεις παρεμφερών έργων.

Καρπενήσι 19/10/ 2020
Η Συντάκτρια



Ιωάννα Νταλλή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμήματος Τ.Ε.



Γεώργιος Παπαϊωάννου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

