



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθμός Μελέτης : 45/2023
Έργο:Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου
Προϋπολογισμός : 530.000,00€ (με ΦΠΑ)
CPV:45233140-2
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2020-2023

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα τεχνική μελέτη είναι επικαιροποίηση της **34/2021** που συντάχθηκε για τις ανάγκες του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου» με επεμβάσεις σε διάφορες περιοχές της πόλης του Καρπενησίου και σκοπό την λειτουργική αναβάθμιση των οδών της πόλης.

Τα πλάτη των οδών και πεζοδρομίων είναι κυμαινόμενα και καθορίζονται από τις ανάγκες της περιοχής ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών και οχημάτων.

Ειδικότερα με την παρούσα μελέτη γίνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις:

1. Οδός **Έκτορος από Λέοντος ΣΤ' Σοφού έως Αισώπου** (περιφερειακός Αγ. Δημητρίου) στην περιοχή Παλιάμπελα. Θα γίνει κατασκευή κρασπεδόρειθρων, μίας στρώσης υπόβασης, 2 στρώσεων βάσης και μίας στρώσης ασφαλτοτάπητα σε μήκος 150μ..
2. Οδός **Αυτοκράτειρας Θεοδώρας από Ν. Ζέρβα έως Κων/νου Παλαιολόγου** στην περιοχή Παλιάμπελα.. Θα γίνει κατασκευή κρασπεδόρειθρων, μίας στρώσης υπόβασης, 2 στρώσεων βάσης και μίας στρώσης ασφαλτοτάπητα σε μήκος 270μ
3. Οδός **Κων/νου Παλαιολόγου** στην περιοχή Παλιάμπελα. Θα γίνει κατασκευή κρασπεδόρειθρων, μίας στρώσης υπόβασης, 2 στρώσεων βάσης και μίας στρώσης ασφαλτοτάπητα σε μήκος 60μ.
4. Οδός **Πλάτωνος από Αισώπου έως Ευτέρπης** στην περιοχή Παλιάμπελα. Θα γίνει κατασκευή κρασπεδόρειθρων, μίας στρώσης υπόβασης, 2 στρώσεων βάσης και μίας στρώσης ασφαλτοτάπητα σε μήκος 175μ..
5. Τμήματα των οδών **Ιουστινιανού και Πελοποννήσου** από διασταύρωση με οδό Αισώπου κατασκευή κρασπεδόρειθρων, μίας στρώσης ασφαλτοτάπητα σε μήκος 100μ.
6. Οδός **Κων/νου Λιάπη** στην περιοχή Μύλων. Θα γίνει κατασκευή κρασπεδόρειθρων, στρώση υπόβασης, 2 στρώσεων βάσης και μίας στρώσης ασφαλτοτάπητα σε μήκος 250μ.

Στο σύνολο των παραπάνω οδών θα κατασκευαστούν φρεάτια υδροσυλλογής που οδηγούν τα όμβρια σε υφιστάμενους αγωγούς.

7. Οδός **Ηρακλέως** στην περιοχή Παλιορούτι από διασταύρωση με οδό **Γεναδίου**. Θα γίνει ασφαλτόστρωση με μία στρώση ασφαλτοτάπητα επί της υφιστάμενης τσιμεντοστρώσεως σε μήκος 100μ.
8. Οδός **Στυλιανού Λεφά (ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ)**. Θα γίνει ασφαλτόστρωση από διασταύρωση με λεωφόρο Δημοκρατίας με μία στρώση ασφαλτοτάπητα σε μήκος 180μ.
9. **Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου** θα γίνει ασφαλτόστρωση του τμήματος μεταξύ των δύο εισόδων με μία στρώση ασφαλτοτάπητα σε μήκος 240μ.
10. Οδός **Κολοκοτρώνη** ανύψωση των φρεατίων ομβρίων και επέκταση τσιμεντόστρωσης σε μήκος 50,00μ και ελάχιστο πλάτος 2,50μ. έως οικία Δροσίνη.
11. Οδός **Ζωγράφου** (πάροδος Καραϊσκάκη) θα γίνει ασφαλτόστρωση επί της τσιμεντοστρώσεως σε μήκος 75μ. και πλάτος 3,00μ.
12. Οδοί **Σακαλή**, από δικαστήρια έως διασταύρωση με οδό Υφαντίδη και **Ρήγα Φεραίου** από Β. Νταβαρίνου έως Σπ. Τσιτσάρα. Θα γίνει τμηματική αποκατάσταση της ασφαλτοστρώσεως συνολικού μήκους 240μ. και ανύψωση των φρεατίων στην διασταύρωση προς δικαστήρια
13. Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου από διασταύρωση **Γοριανάδων** προς **Κεφαλόβρυσο** σε μήκος 100μ.
14. Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου από δεύτερη **γέφυρα Κλαρωτού** έως οικία **Κατσούδα Π.** σε μήκος 100μ.
15. Κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μήκος 20,00 και μέσο ύψος 1,50 προς οικία **Τσώλη Β.** στην περιοχή Αγ. Παρασκευής και τσιμεντόστρωση του συγκεκριμένου τμήματος
16. Κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μήκος 25,00 και μέσο ύψος 2,00 στην διασταύρωση των οδών **Ειρήνης** με **Κων/νου Λιάπη** στην περιοχή Μύλων.
17. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς οικία **Μπίκα Ι.** στην περιοχή Αγ. Παρασκευής, μήκους 40,00μ και πλάτους 3,00 από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.

Όλες οι παραπάνω θέσεις φαίνονται στα επισυναπτόμενα διαγράμματα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχολεί κατά την κατασκευή έργου , καθώς και για την προστασία των ιδιοκτησιών από τυχόν παρέμβαση σε αυτές.
- Με δαπάνες που θα βαρύνουν τον ίδιο, θα προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία όλα τα προμετρητικά και επιμετρητικά στοιχεία του έργου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

- Να παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις στον κατασκευαστή ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

- Να δοθούν στον ανάδοχο του έργου οι απαραίτητες τεχνικές οδηγίες από τον επιβλέποντα του έργου κατά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις **πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (530.000,00€)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ με υπάρχουσα πίστωση 340.000,00€ από ΣΑΤΑ 2020-2023.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν τμήματα εντός του σχεδίου πόλης, ο ανάδοχος θα εφαρμόσει πλήρως τις υπάρχουσες μελέτες (ρυθμοτομικό και υψομετρικές μελέτες).

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μέχρι σήμερα.

Καρπενήσι 5-5-2023

Ο Συντάκτης



**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

